

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ**

CNPJ: 18.025.957/0001-58

Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 60, CENTRO, MARIA DA FÉ - MG

Telefone: (35) 3662-1463 E-mail: contabil@mariadafe.mg.gov.br

Exercício: 2021

Página(s): 1/1

Lote 1 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES INTERTRAVADOS DE CONCRETO.

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
	ML	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - Assentamento de guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensão 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias rurais (uso viário). - METRO LINEAR	20.000,00		
	ML	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - Assentamento de guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensão 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias urbanas (uso viário). - METRO LINEAR	20.000,00		
	M	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de água pluviais diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência, na zona rural do Município. - METRO	800,00		
	M	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de água pluviais diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência, na zona urbana do Município. - METRO	400,00		
	UN	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - Execução de caixa com grelha simples , retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6 x 1,0 x 1,0 m, na zona rural do Município. - UNIDADE	100,00		
	UN	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - Execução de caixa com grelha simples , retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6 x 1,0 x 1,0 m, na zona urbana do Município. - UNIDADE	50,00		
	M2	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco de concreto sextavado de 25 cm x 25 cm e 8 cm de espessura, resistência de 25 mpa, na zona rural do município de Maria da Fé. - MEDRO QUADRADO	30.000,00		
	M2	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco de concreto sextavado de 25 cm x 25 cm e 8 cm de espessura, resistência de 25 mpa, na zona urbana do município de Maria da Fé. - MEDRO QUADRADO	60.000,00		
	ML	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - Execução de sarjetas de concreto usinado, moldada in loco, em trecho reto, 30 cm de base x 10 cm de altura, na zona rural do Município. - METRO LINEAR	20.000,00		
	ML	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - Execução de sarjetas de concreto usinado, moldada in loco, em trecho reto, 30 cm de base x 10 cm de altura, na zona urbana do Município. - METRO LINEAR	20.000,00		
Total:					