

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ**

PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº 60 - CEP 37.517-000 / CNPJ 18.025.957/0001-58

TELEFONE: (35) 3662 1463 - TELEFAX: (35) 3662 1397

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA: **CENTRO CULTURAL - reforma**
LOCAL: PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº 01
DATA: 18 AGOSTO 2017
PRAZO: 30 DIAS
REFER: Substituição dos assoalhos de madeira nas duas salas da Secretaria de Cultura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO II

[Os encargos sociais aplicados à mão de obra (horista e mensalista) SEM DESONERAÇÃO são os estabelecidos pelo SINAPI/MG.]

DATA BASE:
AGOSTO/2017EXECUÇÃO
INDIRETABDI SEM
Desoneração
30,00%

ITEM	CODIGO SINAPI/SETOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
1		INSTALAÇÃO ASSOALHO NOVO					
1.1		BARROTEAMENTO COM PEÇAS 12X8 ESPAÇAMENTO 50 CM.	m2	29,00	38,00	49,40	1.432,60
1.2		INSTALAÇÃO ASSOALHO MADEIRA NOBRE RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA	m2	29,00	141,00	183,30	5.315,70
1.3		INSTALAÇÃO RODAPÉ MADEIRA NOBRE E APLICAÇÃO VERNIZ	m	27,00	16,00	20,80	561,60
1.3		IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM., H= 1,80M.	m2	37,00	40,00	52,00	1.924,00
1.3		PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	81,00	9,00	11,70	947,70
							-
TOTAL GLOBAL							10.181,60

Prefeitura Municipal de Maria da Fé

ENG.º CIVIL ROVANI MARCHETTI CARDOSO
CREA 50.822/MG - MAT. E-460_____
PATRICIA SANTOS DE ALMEIDA BERNARDO
PREFEITA MUNICIPAL