



Prefeitura Municipal de Maria da Fé Minas Gerais

www.mariadafe.mg.gov.br
gabinete@mariadafe.mg.gov.br



ANEXO Planilha Orçamentária

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ/MG						
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO						
LOCAL: AV. DONA MARIQUINHA						
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRO - MAIO						
PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 DIAS						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	IIO-PLA-005	Escavação manual em solo-prof. até 1,50 m	M ²	10		
2	URB-PAS006	Apiloamento de fundo de valas com maço de 30kg	M ²	12		
3	DRE-FOR_005	Perfuração de brocas de 25 a trado (18 unidades)	Ml	36		
4	URB-PAS006	Execução formas com tábuas de pinho 2,5x30,0 cm	M ²	36		
5	URB-PAS006	Aço ca-50a corte, dobra e armação <= 10,0 mm	Kg	200		
6	URB-PAS006	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados com argamassa trago 1:0, 25:4 (cimento, cal e areia)	M ²	∅		
TOTAL GERAL DA OBRA						