



MEMÓRIA DE CÁLCULO
- (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO RURAL - ESTRADA VICINAL DO BAIRRO SÃO JOÃO	0	0

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	
F	LOTE	PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL NO MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ				
F	Meta	1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS	-		
F	Nível 2	1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	-		
	Serviço	1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	DIMENSÕES DA PLACA: 1,50M ALTURA X 3,00 M COMPRIMENTO
F	Meta	2.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS	-		
F	Nível 2	2.1.	DRENAGEM	-		
	Serviço	2.1.1.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	7,00	TUBO DE CONCRETO: 7,00 M DE COMPRIMENTO
F		2.1.2.	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO	UN	6,00	1º PONTO: 1 BOCA DE LOBO L/D; 2º PONTO: 1 BOCA DE LOBO L/D; 3º PONTO: 1 BOCA DE LOBO L/D; 4º PONTO: 1 BOCA DE LOBO L/D; 5º PONTO: 2 BOCAS DE LOBO L/D E L/E. (LADO DIREITO - L/D; LADO ESQUERDO - L/E).
F	Meta	3.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS	-		
F	Nível 2	3.1.	PAVIMENTAÇÃO LEITO CARROÇAVÉL	-		
	Serviço	3.1.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.137,93	TRAVAMENTO LATERAL: 564,85 M + 561,36 M COMPRIMENTO + TRAVAMENTO INICIAL E FINAL TRANSVERSAL: 5,86 M +5,86 M COMPRIMENTO
F		3.1.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.877,90	PAVIMENTAÇÃO: 563,00 M COMPRIMENTO X 5,10 M LARGURA + ENTRONCAMENTOS: 12,00 M COMPRIMENTO X 0,30 M LARGURA + 10,00 M COMPRIMENTO X 0,30 M LARGURA
F		3.1.3.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.104,21	SARJETA: 552,85 M COMPRIMENTO + 551,36 M COMPRIMENTO

MARIA DA FÉ/MG

Local

sexta-feira, 21 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: VINÍCIOS AUGUSTO DA SIL

CREA/CAU: 398943

ART/RRT: